

段関・大代地区トレンチ調査工事数量

[illegible]

		材質寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	土工事						
	伐採・処分		1.0	式			
	掘削	キャリー小運搬共	240.0	m3			
	埋戻し	安定処理共	240.0	m3			
	雑工		1.0	式			
	計						
2	仮設工事						
2-1	鋼矢板打設Ⅲ型 L=7.	サレントパイプ 150t級	77.0	枚			
2-2	鋼矢板打設Ⅳ型 L=10	サレントパイプ 150t級	78.0	枚			
2-3	鋼矢板使用料		93.0	t			
2-4	同運搬費		186.0	t			
2-5	同積み込み荷下ろし		186.0	t			
2-6	同整備費		93.0	t			
2-7	同小運搬費	4tトラック	186.0	t			
2-8	仮囲い		86.0	m			
2-9	工事用道路工		1.0	式			
2-10	仮設電気工事		1.0	式			
2-11	仮設排水工事		1.0	式			
2-12	仮設栈橋		1.0	式			
2-13	塩害対策工		1.0	式			
2-14	雑工	矢板補強他	1.0	式			道路補修等
	計						

		材質寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	原形復旧工						
3-1	表土掘削・戻し	トラクター耕起共	1.0	式			
3-2	表土不足土購入		20.0	m3			
3-3	舗装工		290.0	m2			
3-4	水路復旧工		42.0	m			
3-5	擁壁工 I 型		17.7	m			
3-6	擁壁工 II 型		5.0	m			
3-7	芋畑復旧		1.0	式			
	小計						
2-9	工事用道路工						
	仮設材	敷き鉄板	56.0	t			
	仮設材	山留め材	20.0	t			
	仮設材	雑材	1.0	式			
	仮設材小運搬		76.0	t			
	仮設材整備費		76.0	t			
	同工事費		1.0	式			
	小計						
2-10	仮設電気工事						
	工事費	二次側工事	1.0	式			
	電力引き込み料	四国電力	1.0	式			
	同使用料		1.0	式			
	小計						

		材質寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2-11	仮設排水工事						
	水中ポンプ		1.0	式			
	ノッチタンク		1.0	式			
	仮設配管	VUφ100	84.0	m			
	同設置・撤去	運搬とも	1.0	式			
	小計						
2-12	仮設栈橋						
	H形鋼	H-300*300	13.0	m			
	H形鋼	受け桁	1.0	式			
	敷き鉄板	1500*3000	6.0	枚			
	同設置・撤去		1.0	式			
	同整備費		1.0	式			
	小計						
3-4	水路復旧工	9m当たり					
	板柵水路設置	700*1000	9.0	m			
	板柵水路	700*1000	6.0	組			
	掘削		19.8	m3			
	埋戻し	購入土(山土砂)	10.8	m3			
	残土処分	処分場	19.8	m3			
	基礎杭	松杭L=1500	12.0	本			
	基礎碎石		2.88	m3			
	コンクリート		1.44	m3			
	型枠		1.80	m2			

		材質寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	雑工		1.00	式			
	小計						
					1 m当たり		
3-5	擁壁工 I 型	10m当たり					
	土工		1.0	式			
	基礎碎石		0.915	m3			
	コンクリート		2.14	m3			
	型枠		14.31	m2			
	雑工		1.0	式			
	小計						
					1 m当たり		
3-6	擁壁工 II 型	10m当たり					
	土工		1.0	式			
	基礎碎石		0.600	m3			
	コンクリート		1.00	m3			
	型枠		10.0	m2			
	雑工		1.0	式			
	小計						
					1 m当たり		
							1

土 工 数 量 計 算 書

[illegible]